

Information!

Die Gemeinde Fügen ist derzeit in der Planungsphase für die Sanierung der Kanal und Wasserleitungen im Bereich Kapfing und Kleinboden. Um die Planung so genau wie möglich zu gestalten und in die Ausschreibung der Arbeiten mit einer max. Kostenschärfe zu erstellen, ist es notwendig, die einzelnen Hausanschlüsse zu den Objekte genau zu eruieren. Aus diesem Grund wird der Kanal mit einem ungiftigen Rauch beaufschlagt um das Ende der Leitung festzustellen. Im Normalfall wird der Rauch über die Stragentlüftung über Dach sichtbar (siehe Video). Somit kann genaue Aussage über diesen Anschluss getroffen werden. Bei Mischsystem (Oberflächenwasser und Fäkalwässer) wird der Rauch auch über die Dachrinne sichtbar werden.

Sollte im Haus ein Geruchverschluss fehlen oder ausgetrocknet sein, kann eine Verrauchung in diesem Raum möglich sein. Dieser Rauch ist selbstverständlich ungiftig und hat keine gesundheitlichen Auswirkungen. Sollte eine Rauch. Bzw. Brandmeldeanlage installiert sein, dann bitten wir um Bekanntgabe.

Diese Arbeiten werden ab 14.11. im Bereich der Kapfingerstraße 101 gestartet und enden voraussichtlich am 28.11. Die Arbeitszeit der beauftragten Fa. Mayr ist von 07.30 – 17.00 Uhr festgelegt und so organisiert, dass beim betroffenen Leitungsabschnitt in der Früh vorher versucht wird die Eigentümer zu verständigen. Sollte niemand anzutreffen sein, werden wir eine Verständigung hinterlassen, dass dieser Bereich bereits inspiziert worden ist.

Folgende Straßenabschnitte sind betroffen:

- Schreiberweg
- Kleinbodenerstrasse von Nr. 26 – 100
- Heckenweg
- Hallergasse

In diesem Zuge wird es auch notwendig sein, Kanaldeckel auf Privatgrund zu öffnen und wir bitten bereits im Vorfeld um Verständnis für die Arbeiten und für die Unannehmlichkeiten. Bei Fragen bitte um Rückruf bei

Krismer Gerhard – Technisches Bauamt Gemeinde Fügen

0676/83445 831

Mayr Michael – Fa. Mayr

0664/84 95 644